HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2026

NO	LINGKUP PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	**PERSIAPAN UMUM**				**2,000,000.00**
1	Mobilisasi Tenaga dan Peralatan	LS	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Pembersihan Awal Pekerjaan	LS	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
II	**SISTIM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SI**				**1,782,300.00**
1	Perlengkapan Keselamatan & Kesehatan Kerja				
	- Topi Pelindung (Safety Helmet) - Semua Tenaga Kerja	BH	4.00	60,000.00	240,000.00
	- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) - Semua Pekerja	BH	2.00	55,000.00	110,000.00
	- Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) - Semua Tenaga Pe	BH	4.00	7,500.00	30,000.00
	- Sarung Tangan (Safety Gloves) - Semua Tenaga Pekerja	PSG	4.00	25,000.00	100,000.00
	- Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) - Semua Tenaga Pekerja	PSG	4.00	125,000.00	500,000.00
	- Rompi Keselamatan (Safety Vest) - Semua Tenaga Pekerja	BH	4.00	75,000.00	300,000.00
	- Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	SET	1.00	502,300.00	502,300.00
III	**PEKERJAAN PEMELIHARAAN KANTOR KPH**				**175,400,079.34**
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN TEKNIS**				
1	Pek. Pengukuran dan Positioning	LS	1.00	500,000.00	500,000.00
B	**PEKERJAAN TANAH & PONDASI**				
1	Pekerjaan Timbunan Tanah	M3	195.80	401,805.00	78,673,419.00
C	**PEKERJAAN PERBAIKAN DINDING PAGAR**				
1	Pengecatan Dinding + Beton	M2	112.00	60,681.48	6,796,325.76
D	**PEKERJAAN GUDANG PENGAMAN**				
D.1	**Pekerjaan Tanah**				
1	Galian pondasi Telapak	m3	14.40	140,443.75	2,022,390.00
2	Urugan Kembali	m3	3.60	102,637.50	369,495.00
3	Penimbunan Tanah Ut. Elevasi Bangunan	m3	5.40	401,805.00	2,169,747.00
4	Urugan Pasir dibawah Pondasi Lajur T = 5 cm	m3	2.88	422,349.00	1,216,365.12
D.2	**Pekerjaan Pasangan Dinding**				
1	Pasangan Dinding 1/2 Bata Merah 1 Pc : 4 PP	m2	15.00	239,277.97	3,589,169.55
2	Plesteran Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 4 PP, t = 1,5 mm	m2	30.00	117,041.94	3,511,258.20
3	Acian Dinding	m2	30.00	67,413.00	2,022,390.00
D.3	**Pekerjaan Beton**				
1	Rabat beton keliling bangunan	m3	10.80	1,469,049.94	15,865,739.35
2	Sloof SL 15 x 20 cm				

Dipindai dengan CamScanner

NO	LINGKUP PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	- Beton K175	m3	1.08	1,863,494.83	2,012,574.42
	- Pembesian	Kg	175.27	24,955.18	4,373,894.40
	- bekisting	m2	1.80	294,635.75	530,344.35
3	Kolom Pedestal 20 x 40				
	- Beton K175	m3	0.54	1,863,494.83	1,006,287.21
	- Pembesian	Kg	64.84	24,955.18	1,618,093.87
	- bekisting	m3	0.09	469,955.01	42,295.95
D.4	**Pekerjaan Penutup Lantai Dan Penutup Dinding**				
1	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai t = 5 cm	m3	1.38	422,349.00	582,841.62
D.5	**Pekerjaan Atap**				
1	Penutup Atap Seng	m2	112.00	77,972.88	8,732,962.56
2	Lisplank GRC	m	24.00	114,489.69	2,747,752.56
D.7	**Pekerjaan Pengecatan**				
1	Cat Jotun Wathershield	m2	49.50	60,681.48	3,003,733.26
1.H	**Pekerjaan Lain - Lain**				
1	Pengadaan dan Pengelasan Pipa Gip 2"	m'	21.00	193,000.00	4,053,000.00
2	Pengadaan dan Pengelasan Pipa Gip 3/4"	m'	24.00	58,333.33	1,399,999.92
3	Pengadaan dan Pengelasan Besi Hollow 40 x 60	m'	48.00	63,333.33	3,039,999.84
4	Pengadaan dan Pengelasan Besi Hollow 30 x 30	m'	120.00	41,666.67	5,000,000.40
5	Pengadaan dan Pemasangan Angker Baut Ø 12	bh	24.00	55,000.00	1,320,000.00
6	Pekerjaan Pagar Kantor	m2	8.00	2,400,000.00	19,200,000.00
IV	**PEKERJAAN AKHIR & LAIN - LAIN**				**1,000,000.00**
1	Pekerjaan Penyelesaian Akhir	LS	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	Total Sebelum Pajak				180,182,379.34
	Pajak 11%				19,820,061.73
	Total Setelah Pajak				**200,002,441.06**
	Dibulatkan				**200,000,000.00**

Ambon, Juni 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,

Haikal Baadilla, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197308221999031009

Dipindai dengan CamScanner